

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ЗПО «ДПТК»
Олександр СТРИЛЕЦЬ
« 28 » серпня 2026 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ЗПО «ДПТК»
Сергій ГОРДІЄНКО
« 28 » серпня 2026 р.



ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

з навчальної дисципліни
ОК 20 «Основи охорони праці»

спеціальність G19 «Будівництво та цивільна інженерія»

ОПП «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» •

Порядок виконання та оцінювання

За РНП проводяться два модульні контролі: № 1 — після змістових модулів 1–2; № 2 — після змістового модуля 3. Для кожного наведено чотири варіанти по 20 тестових запитань. У кожному запитанні лише одна правильна відповідь.

За кожен правильну відповідь — 0,5 бала; за неправильну або пропущену — 0 балів. Максимум за один модульний контроль — 10 балів, за два — 20 балів. У розрахункових запитаннях наведені навчальні умови; числові значення не є загальними нормативами.

Відповіді позначаєте в бланку відповідного варіанта. Ключі для викладача наведені наприкінці документа; під час видачі здобувачам їх слід вилучити з примірника.

Модульний контроль № 1 • Варіант 1

Змістові модулі 1–2: правові та організаційні основи; санітарія, електро- і пожежна безпека.

Прізвище, ім'я _____ Група _____ Дата _____

1. На плані майданчика позначено незакритий проріз перекриття. Чим він є до оцінювання ймовірності та тяжкості?

- А) Професійний ризик як числова оцінка
- Б) Наслідок уже встановленого нещасного випадку
- В) Показник травматизму
- Г) Небезпека

2. Роботодавець планує роботи нового виду. Який документ визначає правові обов'язки сторін щодо охорони праці на загальному рівні?

- А) Локальна інструкція для одного робочого місця
- Б) ПВР конкретного будівельного об'єкта
- В) Колективний договір одного підприємства
- Г) Закон України «Про охорону праці»

3. На об'єкті працюють два підрядники у суміжних зонах. Що слід узгодити перед початком сумісних робіт?

- А) Лише перелік працівників без меж зон
- Б) Лише графік доставки без пішохідних маршрутів
- В) Небезпечні зони, черговість, доступ і відповідальних
- Г) Лише усний дозвіл майстра однієї бригади

4. Працівника перевели до нової ділянки з іншими небезпеками. Який інструктаж проводять до самостійної роботи на місці?

- А) Первинний на робочому місці
- Б) Лише вступний без ознайомлення з місцем
- В) Лише повторний після завершення роботи
- Г) Лише цільовий після події

5. Після травмування на будівельному об'єкті місце події може змінитися через рух техніки. Яка дія щодо доказів доцільна, якщо це безпечно?

- А) Одразу записати винну особу без перевірки
- Б) Знищити робочі записи, щоб уникнути плутанини
- В) Поновити роботу без повідомлення відповідальних
- Г) Зафіксувати обстановку і зберегти доступні докази

6. Після встановлення огороження прорізу ризик оцінили повторно. Для чого?

- А) Щоб автоматично вважати ризик нульовим
- Б) Щоб замінити огляд місця фотографією
- В) Щоб скасувати інструктаж для всіх працівників
- Г) Щоб визначити залишковий ризик і перевірити дію заходу

7. За рік працювали 500 осіб, постраждали 4. Чому дорівнює коефіцієнт частоти $K_{\text{ч}} = \frac{H \cdot 1000}{C}$?

- А) 0.8 випадків на 1000 працівників
- Б) 125 випадків на 1000 працівників
- В) 8 випадків на 1000 працівників
- Г) 6.67 випадків на 1000 працівників

8. У 2 потерпілих сумарно 18 днів непрацездатності. Обчисліть $K_{\text{т}} = \frac{D}{H}$.

- А) 36 днів на потерпілого
- Б) 6 днів на потерпілого
- В) 9 днів на потерпілого
- Г) 0.11 днів на потерпілого

9. Після нічної зміни працівник робить більше помилок при стропуванні. Який організаційний чинник слід переглянути?

- А) Лише заміну інструмента без зміни режиму
- Б) Лише вимірювання температури матеріалів
- В) Чергування навантаження й відпочинку та тривалість зміни
- Г) Лише збільшення норми виробітку

10. Для висновку про мікроклімат мають температуру й вологість, але не знають важкості роботи. Яких даних бракує?

- А) Лише площу приміщення
- Б) Категорію робіт і період року
- В) Лише модель термометра
- Г) Лише чисельність бригади

11. Сухий термометр показав 24 °С, вологий — 19 °С. Яка психрометрична різниця?

- А) 43 °С
- Б) 5 °С
- В) 24 °С
- Г) 19 °С

12. Різання бетону створює пил біля інструменту. Який технічний захід діє поблизу джерела?

- А) Лише загальнообмінну вентиляцію без локалізації джерела
- Б) Місцеве відсмоктування або уловлювання пилу
- В) Лише ЗІЗ без заходів у джерелі
- Г) Збільшення швидкості сухого різання

13. Освітленість усередині 240 лк, зовні 12000 лк. Чому дорівнює КПО = $E_v/E_z \cdot 100$ %?

- А) 2 %
- Б) 0.02 %
- В) 50 %
- Г) 3 %

14. У проході після заходу сонця не видно перепадів висоти. Що оцінюють щодо освітлення?

- А) Достатність і рівномірність освітлення робочої зони та маршруту
- Б) Лише сумарну потужність ламп без вимірювань
- В) Лише освітленість у суміжному приміщенні
- Г) Лише число світильників без оцінки проходу

15. Вимірний рівень шуму 92 дБА, зіставне контрольне значення 85 дБА. Яка різниця ΔL ?

- А) 177 дБА
- Б) 7 дБА
- В) 92 дБА
- Г) 85 дБА

16. Працівник тримає ручний перфоратор. Який вид вібрації переважно передається через кисті?

- А) Лише загальна вібрація через сидіння
- Б) Лише ультразвук у повітрі
- В) Локальна вібрація
- Г) Лише статичне освітлення

17. На тимчасовій електромережі виявлено кабель із пошкодженою ізоляцією. Яка першочергова дія?

- А) Продовжувати роботу до перерви
- Б) Перевірити провідник дотиком руки
- В) Прикрити дефект папером без відключення
- Г) Припинити використання, відокремити доступ і повідомити відповідального

18. У навчальній задачі $R_v = 30 \text{ Ом}$, $R_n = 4 \text{ Ом}$, $\eta_v = 0.75$. Яке мінімальне ціле n за наближенням $n \geq R_v/(R_n \cdot \eta_v)$?

- А) 10 електродів
- Б) 8 електродів
- В) 11 електродів
- Г) 1 електродів

19. Горить дерев'яна тара поруч з електрощитом, стан живлення не з'ясований. Що потрібно з'ясувати перед вибором гасіння?

- А) Лише рік випуску меблів
- Б) Чи є напруга й чи придатний засіб для такого осередку
- В) Лише колір пакування
- Г) Лише кількість вікон

20. Вогонь поширюється, вихід задимлений, первинний вогнегасник поряд. Що має пріоритет?

- А) Оповістити, викликати допомогу й організувати безпечну евакуацію
- Б) Продовжувати гасіння будь-якою ціною
- В) Відключити оповіщення, щоб не заважало
- Г) Зачинити вихід і чекати майстра

Модульний контроль № 1 • Варіант 2

Змістові модулі 1–2: правові та організаційні основи; санітарія, електро- і пожежна безпека.

Прізвище, ім'я _____ Група _____ Дата _____

1. На фасаді є незахищений край. Як класифікувати його як джерело можливої шкоди?

- А) Небезпека
- Б) Професійний ризик як числова оцінка
- В) Наслідок уже встановленого нещасного випадку
- Г) Показник травматизму

2. Працівник питає про гарантії безпечних умов праці. До якого базового закону слід звернутися?

- А) Локальна інструкція для одного робочого місця
- Б) ПВР конкретного будівельного об'єкта
- В) Закон України «Про охорону праці»
- Г) Колективний договір одного підприємства

3. Фасадна та покрівельна бригади планують одночасну роботу. Яке рішення потрібне?

- А) Лише перелік працівників без меж зон
- Б) Небезпечні зони, черговість, доступ і відповідальних
- В) Лише графік доставки без пішохідних маршрутів
- Г) Лише усний дозвіл майстра однієї бригади

4. Новий працівник уперше приступає до конкретного робочого місця. Який інструктаж потрібний там?

- А) Лише вступний без ознайомлення з місцем
- Б) Лише повторний після завершення роботи
- В) Первинний на робочому місці
- Г) Лише цільовий після події

5. Інструмент, пов'язаний із подією, хочуть одразу прибрати. Як діяти з відомостями про обстановку?

- А) Одразу записати винну особу без перевірки
- Б) Зафіксувати обстановку і зберегти доступні докази
- В) Знищити робочі записи, щоб уникнути плутанини
- Г) Поновити роботу без повідомлення відповідальних

6. Місцеве відсмоктування зменшило пил у зоні різання. Що перевіряють після заходу?

- А) Щоб автоматично вважати ризик нульовим
- Б) Щоб замінити огляд місця фотографією
- В) Щоб визначити залишковий ризик і перевірити дію заходу
- Г) Щоб скасувати інструктаж для всіх працівників

7. За рік працювали 800 осіб, постраждали 6. Чому дорівнює коефіцієнт частоти $K_{\text{ч}} = H \cdot 1000 / C$?

- А) 0.75 випадків на 1000 працівників
- Б) 133.33 випадків на 1000 працівників
- В) 6.67 випадків на 1000 працівників
- Г) 7.5 випадків на 1000 працівників

8. У 3 потерпілих сумарно 24 днів непрацездатності. Обчисліть $K_{\text{т}} = D / H$.

- А) 72 днів на потерпілого
- Б) 8 днів на потерпілого
- В) 6 днів на потерпілого
- Г) 0.12 днів на потерпілого

9. Бригада працює без перерв упродовж тривалого часу. Що найдоцільніше перевірити?

- А) Лише заміну інструмента без зміни режиму
- Б) Лише вимірювання температури матеріалів
- В) Чергування навантаження й відпочинку та тривалість зміни
- Г) Лише збільшення норми виробітку

10. Виміряли швидкість повітря й температуру влітку. Що ще потрібне для вибору критеріїв оцінки?

- А) Лише площу приміщення
- Б) Категорію робіт і період року
- В) Лише модель термометра
- Г) Лише чисельність бригади

11. Сухий термометр показав 27 °С, вологий — 22 °С. Яка психрометрична різниця?

- А) 49 °С
- Б) 27 °С
- В) 5 °С
- Г) 22 °С

12. Шліфування плит утворює аерозоль у точці оброблення. Що зменшує його поширення біля місця утворення?

- А) Місцеве відсмоктування або уловлювання пилу
- Б) Лише загальнообмінну вентиляцію без локалізації джерела
- В) Лише ЗІЗ без заходів у джерелі
- Г) Збільшення швидкості сухого різання

13. Освітленість усередині 300 лк, зовні 15000 лк. Чому дорівнює $K_{\text{ПО}} = E_{\text{в}} / E_{\text{з}} \cdot 100$ %?

- А) 2 %
- Б) 0.02 %
- В) 50 %
- Г) 3 %

14. На робочому настилі є різко затемнена зона. Яка дія доцільна?

- А) Лише сумарну потужність ламп без вимірювань
- Б) Лише освітленість у суміжному приміщенні
- В) Лише число світильників без оцінки проходу
- Г) Достатність і рівномірність освітлення робочої зони та маршруту

15. Вимірний рівень шуму 88 дБА, зіставне контрольне значення 80 дБА. Яка різниця ΔL ?

- А) 168 дБА
- Б) 88 дБА
- В) 80 дБА
- Г) 8 дБА

16. Оператор користується ручною шліфмашиною. Який шлях вібраційного впливу провідний?

- А) Лише загальна вібрація через сидіння
- Б) Лише ультразвук у повітрі
- В) Лише статичне освітлення
- Г) Локальна вібрація

17. Біля електрощита вода й оголений провідник. Як організувати захист людей?

- А) Продовжувати роботу до перерви
- Б) Припинити використання, відокремити доступ і повідомити відповідального
- В) Перевірити провідник дотиком руки
- Г) Прикрити дефект папером без відключення

18. У навчальній задачі $R_v = 24 \text{ Ом}$, $R_n = 4 \text{ Ом}$, $\eta_v = 0.75$. Яке мінімальне ціле n за наближенням $n \geq R_v / (R_n \cdot \eta_v)$?

- А) 6 електродів
- Б) 9 електродів
- В) 1 електродів
- Г) 8 електродів

19. Займання поблизу тимчасового розподільного щита. Яка інформація принципова для безпеки гасіння?

- А) Чи є напруга й чи придатний засіб для такого осередку
- Б) Лише рік випуску меблів
- В) Лише колір пакування
- Г) Лише кількість вікон

20. Загоряння на майданчику зростає, у небезпечній зоні залишилися люди. Яка дія першочергова?

- А) Оповістити, викликати допомогу й організувати безпечну евакуацію
- Б) Продовжувати гасіння будь-якою ціною
- В) Відключити оповіщення, щоб не заважало
- Г) Зачинити вихід і чекати майстра

Модульний контроль № 1 • Варіант 3

Змістові модулі 1–2: правові та організаційні основи; санітарія, електро- і пожежна безпека.

Прізвище, ім'я _____ Група _____ Дата _____

1. Тимчасовий кабель із пошкодженою ізоляцією лежить у проході. Що виявлено?

- А) Професійний ризик як числова оцінка
- Б) Наслідок уже встановленого нещасного випадку
- В) Небезпека
- Г) Показник травматизму

2. На підприємстві узгоджують обов'язки роботодавця щодо захисту працівників. Яке базове джерело застосовують?

- А) Локальна інструкція для одного робочого місця
- Б) ПВР конкретного будівельного об'єкта
- В) Колективний договір одного підприємства
- Г) Закон України «Про охорону праці»

3. Проїзд техніки перетинає маршрут субпідрядника. Яка дія належить до координації робіт?

- А) Лише перелік працівників без меж зон
- Б) Небезпечні зони, черговість, доступ і відповідальних
- В) Лише графік доставки без пішохідних маршрутів
- Г) Лише усний дозвіл майстра однієї бригади

4. Переведений працівник уперше працюватиме на іншому робочому місці з новим для нього обладнанням. Який інструктаж потрібен на цьому місці?

- А) Лише вступний без ознайомлення з місцем
- Б) Лише повторний після завершення роботи
- В) Лише цільовий після події
- Г) Первинний на робочому місці

5. Свідки події завершують зміну. Що необхідно зробити для встановлення обставин?

- А) Одразу записати винну особу без перевірки
- Б) Знищити робочі записи, щоб уникнути плутанини
- В) Зафіксувати обстановку і зберегти доступні докази
- Г) Поновити роботу без повідомлення відповідальних

6. На проході змінили маршрут пішоходів. Який наступний крок оцінювання ризику?

- А) Щоб автоматично вважати ризик нульовим
- Б) Щоб визначити залишковий ризик і перевірити дію заходу
- В) Щоб замінити огляд місця фотографією
- Г) Щоб скасувати інструктаж для всіх працівників

7. За рік працювали 1200 осіб, постраждали 3. Чому дорівнює коефіцієнт частоти $K_{\text{ч}} = H \cdot 1000 / C$?

- А) 0.25 випадків на 1000 працівників
- Б) 400 випадків на 1000 працівників
- В) 2.5 випадків на 1000 працівників
- Г) 2.31 випадків на 1000 працівників

8. У 4 потерпілих сумарно 52 днів непрацездатності. Обчисліть $K_{\text{т}} = D / H$.

- А) 208 днів на потерпілого
- Б) 10.4 днів на потерпілого
- В) 13 днів на потерпілого
- Г) 0.08 днів на потерпілого

9. Працівник повідомляє про втому під час повторюваних операцій. Який захід належить до організації праці?

- А) Чергування навантаження й відпочинку та тривалість зміни
- Б) Лише заміну інструмента без зміни режиму
- В) Лише вимірювання температури матеріалів
- Г) Лише збільшення норми виробітку

10. Два приміщення мають однакову температуру, але різну фізичну важкість праці. Чому оцінки можуть різнитися?

- А) Лише площу приміщення
- Б) Лише модель термометра
- В) Категорію робіт і період року
- Г) Лише чисельність бригади

11. Сухий термометр показав 23 °С, вологий — 17 °С. Яка психрометрична різниця?

- А) 6 °С
- Б) 40 °С
- В) 23 °С
- Г) 17 °С

12. Пил від сухого різання накопичується в приміщенні. Який захід спрямований безпосередньо на джерело?

- А) Місцеве відсмоктування або уловлювання пилу
- Б) Лише загальнообмінну вентиляцію без локалізації джерела
- В) Лише ЗІЗ без заходів у джерелі
- Г) Збільшення швидкості сухого різання

13. Освітленість усередині 360 лк, зовні 12000 лк. Чому дорівнює КПО = $E_v/E_z \cdot 100$ %?

- А) 3 %
- Б) 0.03 %
- В) 33.3333 %
- Г) 4 %

14. Освітлення на сходах вимкнене, а робота триває. Що має пріоритет?

- А) Лише сумарну потужність ламп без вимірювань
- Б) Достатність і рівномірність освітлення робочої зони та маршруту
- В) Лише освітленість у суміжному приміщенні
- Г) Лише число світильників без оцінки проходу

15. Виміряний рівень шуму 95 дБА, зіставне контрольне значення 90 дБА. Яка різниця ΔL ?

- А) 185 дБА
- Б) 5 дБА
- В) 95 дБА
- Г) 90 дБА

16. Робітник працює з ручним ударним інструментом. Як класифікують вібрацію через рукоятку?

- А) Лише загальна вібрація через сидіння
- Б) Лише ультразвук у повітрі
- В) Лише статичне освітлення
- Г) Локальна вібрація

17. Електроінструмент пошкоджений і корпус може бути під напругою. Що робити до огляду фахівцем?

- А) Продовжувати роботу до перерви
- Б) Припинити використання, відокремити доступ і повідомити відповідального
- В) Перевірити провідник дотиком руки
- Г) Прикрити дефект папером без відключення

18. У навчальній задачі $R_v = 36$ Ом, $R_n = 4$ Ом, $\eta_v = 0.75$. Яке мінімальне ціле n за наближенням $n \geq R_v/(R_n \cdot \eta_v)$?

- А) 12 електродів
- Б) 9 електродів
- В) 13 електродів
- Г) 1 електродів

19. Дим іде з кабельного короба. Чого не можна ігнорувати під час вибору вогнегасної речовини?

- А) Лише рік випуску меблів
- Б) Лише колір пакування
- В) Лише кількість вікон
- Г) Чи є напруга й чи придатний засіб для такого осередку

20. Осередок уже неможливо безпечно контролювати одним вогнегасником. Що слід робити?

- А) Продовжувати гасіння будь-якою ціною
- Б) Відключити оповіщення, щоб не заважало
- В) Зачинити вихід і чекати майстра
- Г) Оповістити, викликати допомогу й організувати безпечну евакуацію

Модульний контроль № 1 • Варіант 4

Змістові модулі 1–2: правові та організаційні основи; санітарія, електро- і пожежна безпека.

Прізвище, ім'я _____ Група _____ Дата _____

1. Біля бровки котловану складують важкі блоки. Як називають джерело можливої шкоди?

- А) Професійний ризик як числова оцінка
- Б) Наслідок уже встановленого нещасного випадку
- В) Небезпека
- Г) Показник травматизму

2. Під час навчання потрібно встановити загальні права працівника у сфері охорони праці. Яке джерело обирають?

- А) Закон України «Про охорону праці»
- Б) Локальна інструкція для одного робочого місця
- В) ПВР конкретного будівельного об'єкта
- Г) Колективний договір одного підприємства

3. Підрядники змінюють черговість операцій на одному майданчику. Що необхідно оновити?

- А) Лише перелік працівників без меж зон
- Б) Небезпечні зони, черговість, доступ і відповідальних
- В) Лише графік доставки без пішохідних маршрутів
- Г) Лише усний дозвіл майстра однієї бригади

4. Після загального ознайомлення працівник стає до роботи на конкретній ділянці. Який інструктаж проводиться на цій ділянці?

- А) Первинний на робочому місці
- Б) Лише вступний без ознайомлення з місцем
- В) Лише повторний після завершення роботи
- Г) Лише цільовий після події

5. Після нещасного випадку на майданчику залишилися сліди й записи камер. Що роблять насамперед?

- А) Одразу записати винну особу без перевірки
- Б) Зафіксувати обстановку і зберегти доступні докази
- В) Знищити робочі записи, щоб уникнути плутанини
- Г) Поновити роботу без повідомлення відповідальних

6. Кранову зону відокремили бар'єром. Чому оцінювання не завершується фактом встановлення бар'єра?

- А) Щоб автоматично вважати ризик нульовим
- Б) Щоб замінити огляд місця фотографією
- В) Щоб визначити залишковий ризик і перевірити дію заходу
- Г) Щоб скасувати інструктаж для всіх працівників

7. За рік працювали 750 осіб, постраждали 9. Чому дорівнює коефіцієнт частоти $K_{\text{ч}} = \frac{H \cdot 1000}{C}$?

- А) 1.2 випадків на 1000 працівників
- Б) 12 випадків на 1000 працівників
- В) 83.33 випадків на 1000 працівників
- Г) 10.59 випадків на 1000 працівників

8. У 5 потерпілих сумарно 45 днів непрацездатності. Обчисліть $K_{\text{т}} = \frac{D}{H}$.

- А) 225 днів на потерпілого
- Б) 7.5 днів на потерпілого
- В) 0.11 днів на потерпілого
- Г) 9 днів на потерпілого

9. За однакових умов наприкінці зміни помилок стає більше. Що треба врахувати в режимі роботи?

- А) Чергування навантаження й відпочинку та тривалість зміни
- Б) Лише заміну інструмента без зміни режиму
- В) Лише вимірювання температури матеріалів
- Г) Лише збільшення норми виробітку

10. У протоколі записані три параметри повітря без опису роботи. Що треба додати?

- А) Лише площу приміщення
- Б) Категорію робіт і період року
- В) Лише модель термометра
- Г) Лише чисельність бригади

11. Сухий термометр показав 30 °С, вологий — 24 °С. Яка психрометрична різниця?

- А) 54 °С
- Б) 30 °С
- В) 24 °С
- Г) 6 °С

12. Під час свердління пил потрапляє в зону дихання. Яке рішення діє на джерело виділення?

- А) Лише загальнообмінну вентиляцію без локалізації джерела
- Б) Лише ЗІЗ без заходів у джерелі
- В) Місцеве відсмоктування або уловлювання пилу
- Г) Збільшення швидкості сухого різання

13. Освітленість усередині 180 лк, зовні 9000 лк. Чому дорівнює КПО = $E_v/E_z \cdot 100$ %?

- А) 0.02 %
- Б) 50 %
- В) 3 %
- Г) 2 %

14. Тимчасові світильники створюють сліпучу пляму і темний прохід. Що перевіряють?

- А) Достатність і рівномірність освітлення робочої зони та маршруту
- Б) Лише сумарну потужність ламп без вимірювань
- В) Лише освітленість у суміжному приміщенні
- Г) Лише число світильників без оцінки проходу

15. Виміряний рівень шуму 86 дБА, зіставне контрольне значення 82 дБА. Яка різниця ΔL ?

- А) 4 дБА
- Б) 168 дБА
- В) 86 дБА
- Г) 82 дБА

16. Під час ручного свердління вібрація діє через долоні. Який це вид?

- А) Лише загальна вібрація через сидіння
- Б) Лише ультразвук у повітрі
- В) Лише статичне освітлення
- Г) Локальна вібрація

17. Після переміщення обладнання виявлено затиснутий кабель. Яке безпечне рішення?

- А) Продовжувати роботу до перерви
- Б) Перевірити провідник дотиком руки
- В) Припинити використання, відокремити доступ і повідомити відповідального
- Г) Прикрити дефект папером без відключення

18. У навчальній задачі $R_v = 28 \text{ Ом}$, $R_n = 4 \text{ Ом}$, $\eta_v = 0.7$. Яке мінімальне ціле n за наближенням $n \geq R_v / (R_n \cdot \eta_v)$?

- А) 7 електродів
- Б) 10 електродів
- В) 11 електродів
- Г) 1 електродів

19. У майстерні горить пакування біля працюючого електрообладнання. Який чинник перевіряють насамперед?

- А) Лише рік випуску меблів
- Б) Лише колір пакування
- В) Чи є напруга й чи придатний засіб для такого осередку
- Г) Лише кількість вікон

20. Після невдалої спроби гасіння виникає загроза шляхам виходу. Що пріоритетне?

- А) Продовжувати гасіння будь-якою ціною
- Б) Відключити оповіщення, щоб не заважало
- В) Зачинити вихід і чекати майстра
- Г) Оповістити, викликати допомогу й організувати безпечну евакуацію

Модульний контроль № 2 • Варіант 1

Змістовий модуль 3: безпека виконання будівельно-монтажних робіт.

Прізвище, ім'я _____ Група _____ Дата _____

1. На майданчику змінюють місце складування. Що слід відобразити у схемі організації робіт?

- А) Небезпечні зони, проходи, проїзди та порядок доступу
- Б) Лише схему завезення без маршрутів людей
- В) Лише перелік матеріалів для складу
- Г) Лише місця складування без меж небезпечних зон

2. Відкритий край перекриття доступний працівникам. Який захід колективного захисту обирають насамперед?

- А) Лише попередження усно один раз
- Б) Лише додаткова лампа у побутовій
- В) Надійне огороження або захисне перекриття отвору
- Г) Лише запис у журналі без усунення небезпеки

3. На вході до зони роботи крана потрібне попередження про небезпеку. Яку функцію виконує відповідний знак?

- А) Надати дозвіл на будь-які роботи без огляду
- Б) Попередити про конкретну небезпеку
- В) Замінити фізичне огороження небезпечної зони
- Г) Підтвердити несучу здатність конструкції

4. Під час роботи на висоті маршрут доступу не обладнано. Що перевіряють до допуску?

- А) Лише додаткове фарбування інструмента
- Б) Лише зменшення маси каски
- В) Лише скорочення запису в наряді
- Г) Безпечний штатний доступ і його технічний стан

5. Маса вантажу 1.60 т, оснастки 0.12 т; паспортна вантажопідіймальність за фактичного вильоту 2.00 т. Який висновок лише за масовою умовою?

- А) Не виконується: сумарна маса 1.72 т
- Б) Виконується: враховують лише вантаж 1.60 т
- В) Не можна перевірити: маса оснастки 0.12 т не впливає
- Г) Виконується: сумарна маса 1.72 т

6. Машиніст не бачить місце встановлення вантажу. Що організують?

- А) Покладаються на випадкові жести перехожих
- Б) Узгоджену сигналізацію і керування операцією через призначених осіб
- В) Дозволяють одночасні суперечливі команди
- Г) Продовжують без контролю місця встановлення

7. Перед підйманням балки стропи зачеплено за невизначені точки. Що перевіряють?

- А) Піднімати вище для вирівнювання без зупинки
- Б) Пропустити перевірку оснастки
- В) Дозволити людям підтримувати вантаж знизу
- Г) Придатність і схему стропування та стійкість вантажу

8. Навантажувач заднім ходом перетинає пішохідний вхід. Який захід планування пріоритетний?

- А) Покладатися лише на уважність пішоходів
- Б) Розділити потоки і визначити безпечні маршрути
- В) Прибрати всі знаки руху
- Г) Залишити маршрут без видимості й контролю

9. Перед газополюменевою роботою балон стоїть біля джерела тепла. Що перевіряють насамперед?

- А) Працювати швидше без змін умов
- Б) Прикрити дефект шланга тканиною
- В) Обмежитися записом після закінчення
- Г) Усунути небезпечне розміщення або дефект і підготувати пожежну зону

10. Після дощу стінка траншеї має тріщини. Яка дія першочергова?

- А) Вивести людей, припинити роботу та організувати огляд і захист
- Б) Дочекатися планової перерви в траншеї
- В) Залишити людей внизу для спостереження
- Г) Складувати додатковий ґрунт біля бровки

11. На ділянці настилу: 4 працівники по 80 кг, матеріали 120 кг, настил 90 кг; навчальна допустима сумарна маса 600 кг. Який висновок за цією умовою?

- А) Перевищено: 530 кг
- Б) У межах: 440 кг без маси настилу
- В) У межах: 530 кг
- Г) Перевищено: 630 кг із довільним запасом

12. Після переміщення риштувань частину анкерів не відновили. Чому перевірка лише стійок недостатня?

- А) Міцність настилу автоматично гарантує стійкість системи
- Б) Достатньо перевірити колір труби
- В) Потрібна перевірка просторової стійкості, зв'язків і анкерів
- Г) За відсутності людей стійкість не має значення

13. Під час мурування працівник стоїть на складених блоках. Який захід потрібний?

- А) Застосувати перевірені засоби підмоцнення з безпечним настилом
- Б) Дозволити роботу, якщо вона коротка
- В) Підкласти ще один випадковий блок
- Г) Попросити іншого працівника тримати платформу

14. Під час бетонування опалубка деформується. Яка дія першочергова?

- А) Підперти конструкцію під час продовження бетонування
- Б) Підвищити швидкість подачі суміші
- В) Припинити подачу й вивести людей із небезпечної зони до оцінки стану
- Г) Не повідомляти відповідальних, якщо деформація мала

15. На покрівлі поруч із краєм немає захисту від падіння. Що роблять до початку робіт?

- А) Покладатися лише на досвід бригади
- Б) Організувати доступ, колективний захист і оцінити погодні умови
- В) Прибрати огороження для зручності
- Г) Виконувати роботу без перевірки настилу

16. На фасаді працюють на двох ярусах один над одним. Яке рішення зменшує небезпеку падіння предметів?

- А) Лише видати нижній бригаді інший колір жилетів
- Б) Розвести роботи в часі або зонах, огородити низ і захистити від падіння предметів
- В) Вважати каску повною заміною огороження
- Г) Не повідомляти суміжну бригаду про роботи

17. Перед монтажем панелі тимчасові опори ще не підготовлені. Який ризик оцінюють?

- А) Забезпечити стійкість і закріплення до відчеплення вантажу
- Б) Відчепити вантаж негайно для швидкості
- В) Дозволити працівникам утримувати конструкцію руками
- Г) Перевірити лише колір стропа

18. Перед демонтажем невідомий стан прихованих мереж. Яка дія потрібна?

- А) Обстежити споруду й мережі, визначити послідовність та небезпечну зону
- Б) Почати зі зручного елемента без перевірки
- В) Вважати всі мережі відключеними за замовчуванням
- Г) Покладатися лише на візуальний вигляд фасаду

19. Після різання й демонтажу відходи залишили у проході. Який захід відповідає безпеці й охороні довкілля?

- А) Скидати відходи з висоти в довільному місці
- Б) Перекрити ними евакуаційний маршрут
- В) Безпечний збір, розділення, тимчасове зберігання й вивезення відходів
- Г) Залишити їх до завершення всіх робіт без контролю

20. Кранова операція перетинається з доставкою вантажівками. Що має узгодити керівництво робіт?

- А) Залишити все на усні домовленості випадкових працівників
- Б) Дозволити кожному працювати за старим графіком
- В) Прибрати позначення небезпечних зон
- Г) Зупинити несумісні операції та погодити послідовність і розмежування зон

Модульний контроль № 2 • Варіант 2

Змістовий модуль 3: безпека виконання будівельно-монтажних робіт.

Прізвище, ім'я _____ Група _____ Дата _____

1. Під час монтажу з'являється нова небезпечна зона. Який планувальний документ і схеми актуалізують?

- А) Лише схему завезення без маршрутів людей
- Б) Лише перелік матеріалів для складу
- В) Небезпечні зони, проходи, проїзди та порядок доступу
- Г) Лише місця складування без меж небезпечних зон

2. На ярусі риштувань відсутня огорожа краю. Що потрібно відновити до роботи?

- А) Лише попередження усно один раз
- Б) Лише додаткова лампа у побутівці
- В) Надійне огороження або захисне перекриття отвору
- Г) Лише запис у журналі без усунення небезпеки

3. Біля електрощита позначають ризик ураження струмом. Яка роль такого знака?

- А) Надати дозвіл на будь-які роботи без огляду
- Б) Замінити фізичне огороження небезпечної зони
- В) Підтвердити несучу здатність конструкції
- Г) Попередити про конкретну небезпеку

4. До робочого місця веде хитка приставна драбина. Яке рішення потрібне?

- А) Лише додаткове фарбування інструмента
- Б) Лише зменшення маси каски
- В) Безпечний штатний доступ і його технічний стан
- Г) Лише скорочення запису в наряді

5. Маса вантажу 2.10 т, оснастки 0.15 т; паспортна вантажопідймальність за фактичного вильоту 2.00 т. Який висновок лише за масовою умовою?

- А) Виконується: сумарна маса 2.25 т
- Б) Не виконується: сумарна маса 2.25 т
- В) Виконується: враховують лише вантаж 2.10 т
- Г) Не можна перевірити: маса оснастки 0.15 т не впливає

6. Вантаж переміщують за будівлею поза прямою видимістю машиніста. Яке рішення потрібне?

- А) Покладаються на випадкові жести перехожих
- Б) Дозволяють одночасні суперечливі команди
- В) Продовжують без контролю місця встановлення
- Г) Узгоджену сигналізацію і керування операцією через призначених осіб

7. Вантаж має зміщений центр мас. Яку умову враховують при стропуванні?

- А) Придатність і схему стропування та стійкість вантажу
- Б) Піднімати вище для вирівнювання без зупинки
- В) Пропустити перевірку оснастки
- Г) Дозволити людям підтримувати вантаж знизу

8. Самоскиди й пішоходи користуються однією вузькою доріжкою. Що змінюють?

- А) Покладатися лише на уважність пішоходів
- Б) Розділити потоки і визначити безпечні маршрути
- В) Прибрати всі знаки руху
- Г) Залишити маршрут без видимості й контролю

9. Шланг пальника має сліди пошкодження. Яке рішення правильне?

- А) Працювати швидше без змін умов
- Б) Прикрити дефект шланга тканиною
- В) Усунути небезпечне розміщення або дефект і підготувати пожежну зону
- Г) Обмежитися записом після закінчення

10. Під час копання біля бровки з'явилися ознаки осипання. Що роблять?

- А) Дочекатися планової перерви в траншеї
- Б) Залишити людей внизу для спостереження
- В) Складувати додатковий ґрунт біля бровки
- Г) Вивести людей, припинити роботу та організувати огляд і захист

11. На ділянці настилу: 3 працівники по 85 кг, матеріали 200 кг, настил 75 кг; навчальна допустима сумарна маса 500 кг. Який висновок за цією умовою?

- А) У межах: 530 кг
- Б) У межах: 455 кг без маси настилу
- В) Перевищено: 530 кг
- Г) Перевищено: 630 кг із довільним запасом

12. У риштуваннях справний настил, але порушено зв'язки. Що оцінюють окремо?

- А) Потрібна перевірка просторової стійкості, зв'язків і анкерів
- Б) Міцність настилу автоматично гарантує стійкість системи
- В) Достатньо перевірити колір труби
- Г) За відсутності людей стійкість не має значення

13. Кам'яні роботи ведуть із нестійкої саморобної платформи. Що роблять?

- А) Дозволити роботу, якщо вона коротка
- Б) Застосувати перевірені засоби підмоцування з безпечним настилом
- В) Підкласти ще один випадковий блок
- Г) Попросити іншого працівника тримати платформу

14. На опалубці з'явилися нетипові переміщення під навантаженням. Що роблять?

- А) Підперти конструкцію під час продовження бетонування
- Б) Підвищити швидкість подачі суміші
- В) Не повідомляти відповідальних, якщо деформація мала
- Г) Припинити подачу й вивести людей із небезпечної зони до оцінки стану

15. На мокрій покрівлі заплановано переносити матеріали біля краю. Які умови перевіряють?

- А) Організувати доступ, колективний захист і оцінити погодні умови
- Б) Покладатися лише на досвід бригади
- В) Прибрати огороження для зручності
- Г) Виконувати роботу без перевірки настилу

16. Під фасадними роботами залишився відкритий прохід. Що організують?

- А) Розвести роботи в часі або зонах, огородити низ і захистити від падіння предметів
- Б) Лише видати нижній бригаді інший колір жилетів
- В) Вважати каску повною заміною огороження
- Г) Не повідомляти суміжну бригаду про роботи

17. Монтажний елемент відчепили від крана до закріплення. Яка принципова помилка?

- А) Відчепити вантаж негайно для швидкості
- Б) Забезпечити стійкість і закріплення до відчеплення вантажу
- В) Дозволити працівникам утримувати конструкцію руками
- Г) Перевірити лише колір стропа

18. Під час реконструкції планують прибрати несучий елемент без обстеження. Що роблять до робіт?

- А) Почати зі зручного елемента без перевірки
- Б) Обстежити споруду й мережі, визначити послідовність та небезпечну зону
- В) Вважати всі мережі відключеними за замовчуванням
- Г) Покладатися лише на візуальний вигляд фасаду

19. Відходи від реконструкції змішані й потрапляють на маршрут транспорту. Що слід організувати?

- А) Скидати відходи з висоти в довільному місці
- Б) Перекрити ними евакуаційний маршрут
- В) Залишити їх до завершення всіх робіт без контролю
- Г) Безпечний збір, розділення, тимчасове зберігання й вивезення відходів

20. Під час земляних робіт відкрили новий пішохідний маршрут через робочу зону. Яке рішення потрібне?

- А) Зупинити несумісні операції та погодити послідовність і розмежування зон
- Б) Залишити все на усні домовленості випадкових працівників
- В) Дозволити кожному працювати за старим графіком
- Г) Прибрати позначення небезпечних зон

Модульний контроль № 2 • Варіант 3

Змістовий модуль 3: безпека виконання будівельно-монтажних робіт.

Прізвище, ім'я _____ Група _____ Дата _____

1. Тимчасовий прохід переноситься через зону доставки. Що треба уточнити до відкриття маршруту?

- А) Лише схему завезення без маршрутів людей
- Б) Лише перелік матеріалів для складу
- В) Небезпечні зони, проходи, проїзди та порядок доступу
- Г) Лише місця складування без меж небезпечних зон

2. Поруч із робочим місцем є незахищений отвір. Яке першочергове технічне рішення?

- А) Надійне огороження або захисне перекриття отвору
- Б) Лише попередження усно один раз
- В) Лише додаткова лампа у побутівці
- Г) Лише запис у журналі без усунення небезпеки

3. Перед входом до зони падіння предметів установлюють знак. Що він повідомляє?

- А) Попередити про конкретну небезпеку
- Б) Надати дозвіл на будь-які роботи без огляду
- В) Замінити фізичне огороження небезпечної зони
- Г) Підтвердити несучу здатність конструкції

4. Для переходу між ярусами працівники використовують випадкові предмети. Який захід обрати?

- А) Лише додаткове фарбування інструмента
- Б) Лише зменшення маси каски
- В) Лише скорочення запису в наряді
- Г) Безпечний штатний доступ і його технічний стан

5. Маса вантажу 1.75 т, оснастки 0.20 т; паспортна вантажопідймальність за фактичного вильоту 2.10 т. Який висновок лише за масовою умовою?

- А) Не виконується: сумарна маса 1.95 т
- Б) Виконується: сумарна маса 1.95 т
- В) Виконується: враховують лише вантаж 1.75 т
- Г) Не можна перевірити: маса оснастки 0.20 т не впливає

6. Під час монтажу крановик утратив візуальний контакт зі стропальником. Що роблять?

- А) Покладаються на випадкові жести перехожих
- Б) Узгоджену сигналізацію і керування операцією через призначених осіб
- В) Дозволяють одночасні суперечливі команди
- Г) Продовжують без контролю місця встановлення

7. На стропі немає читабельного маркування. Яке рішення до піднімання?

- А) Піднімати вище для вирівнювання без зупинки
- Б) Пропустити перевірку оснастки
- В) Дозволити людям підтримувати вантаж знизу
- Г) Придатність і схему стропування та стійкість вантажу

8. На під'їзді до складу техніка має сліпу зону. Як убезпечити рух людей?

- А) Розділити потоки і визначити безпечні маршрути
- Б) Покладатися лише на уважність пішоходів
- В) Прибрати всі знаки руху
- Г) Залишити маршрут без видимості й контролю

9. Після робіт балони залишають у небезпечному місці. Що організують?

- А) Працювати швидше без змін умов
- Б) Прикрити дефект шланга тканиною
- В) Усунути небезпечне розміщення або дефект і підготувати пожежну зону
- Г) Обмежитися записом після закінчення

10. У траншею потрапляє вода, а на стінці видно деформацію. Яке рішення?

- А) Дочекатися планової перерви в траншеї
- Б) Залишити людей внизу для спостереження
- В) Складувати додатковий ґрунт біля бровки
- Г) Вивести людей, припинити роботу та організувати огляд і захист

11. На ділянці настилу: 5 працівники по 75 кг, матеріали 150 кг, настил 80 кг; навчальна допустима сумарна маса 650 кг. Який висновок за цією умовою?

- А) Перевищено: 605 кг
- Б) У межах: 525 кг без маси настилу
- В) Перевищено: 705 кг із довільним запасом
- Г) У межах: 605 кг

12. Маса на настилі допустима, а риштування розхитуються. Якої перевірки бракує?

- А) Міцність настилу автоматично гарантує стійкість системи
- Б) Достатньо перевірити колір труби
- В) Потрібна перевірка просторової стійкості, зв'язків і анкерів
- Г) За відсутності людей стійкість не має значення

13. Для доступу до кладки використовують матеріали замість підмостей. Що обирають?

- А) Дозволити роботу, якщо вона коротка
- Б) Застосувати перевірені засоби підмоцування з безпечним настилом
- В) Підкласти ще один випадковий блок
- Г) Попросити іншого працівника тримати платформу

14. Біля стояка опалубки помітно втрату опори. Яке рішення?

- А) Підперти конструкцію під час продовження бетонування
- Б) Припинити подачу й вивести людей із небезпечної зони до оцінки стану
- В) Підвищити швидкість подачі суміші
- Г) Не повідомляти відповідальних, якщо деформація мала

15. Покрівельники мають доступ до незахищеного перепаду висоти. Який захід пріоритетний?

- А) Покладатися лише на досвід бригади
- Б) Організувати доступ, колективний захист і оцінити погодні умови
- В) Прибрати огороження для зручності
- Г) Виконувати роботу без перевірки настилу

16. Монтаж кріплень триває над місцем роботи іншої бригади. Як координувати?

- А) Лише видати нижній бригаді інший колір жилетів
- Б) Вважати каску повною заміною огороження
- В) Розвести роботи в часі або зонах, огородити низ і захистити від падіння предметів
- Г) Не повідомляти суміжну бригаду про роботи

17. Під час монтажу конструкція має нестійке тимчасове положення. Що перевіряють?

- А) Забезпечити стійкість і закріплення до відчеплення вантажу
- Б) Відчепити вантаж негайно для швидкості
- В) Дозволити працівникам утримувати конструкцію руками
- Г) Перевірити лише колір стропа

18. У споруді, яку частково зносять, залишилися люди в суміжній частині. Яка умова підготовки?

- А) Почати зі зручного елемента без перевірки
- Б) Вважати всі мережі відключеними за замовчуванням
- В) Покладатися лише на візуальний вигляд фасаду
- Г) Обстежити споруду й мережі, визначити послідовність та небезпечну зону

19. Будівельне сміття накопичується біля водовідводу. Яке рішення доцільне?

- А) Безпечний збір, розділення, тимчасове зберігання й вивезення відходів
- Б) Скидати відходи з висоти в довільному місці
- В) Перекрити ними евакуаційний маршрут
- Г) Залишити їх до завершення всіх робіт без контролю

20. Фасадна бригада починає роботу під покрівельниками. Що роблять перед допуском?

- А) Залишити все на усні домовленості випадкових працівників
- Б) Дозволити кожному працювати за старим графіком
- В) Зупинити несумісні операції та погодити послідовність і розмежування зон
- Г) Прибрати позначення небезпечних зон

Модульний контроль № 2 • Варіант 4

Змістовий модуль 3: безпека виконання будівельно-монтажних робіт.

Прізвище, ім'я _____ Група _____ Дата _____

1. Дві роботи суміщують біля одного входу. Які дані мають бути узгоджені до початку?

- А) Лише схему завезення без маршрутів людей
- Б) Лише перелік матеріалів для складу
- В) Лише місця складування без меж небезпечних зон
- Г) Небезпечні зони, проходи, проїзди та порядок доступу

2. Біля відкритого прорізу переміщуються матеріали. Який захід захищає всіх у зоні?

- А) Лише попередження усно один раз
- Б) Лише додаткова лампа у побутовій
- В) Лише запис у журналі без усунення небезпеки
- Г) Надійне огороження або захисне перекриття отвору

3. Біля котловану позначають небезпечний підхід. Яке призначення попереджувального знака?

- А) Надати дозвіл на будь-які роботи без огляду
- Б) Замінити фізичне огороження небезпечної зони
- В) Попередити про конкретну небезпеку
- Г) Підтвердити несучу здатність конструкції

4. Підйом на настил виконується через незахищений край. Що слід організувати?

- А) Лише додаткове фарбування інструмента
- Б) Лише зменшення маси каски
- В) Безпечний штатний доступ і його технічний стан
- Г) Лише скорочення запису в наряді

5. Маса вантажу 2.40 т, оснастки 0.10 т; паспортна вантажопідіймальність за фактичного вильоту 2.30 т. Який висновок лише за масовою умовою?

- А) Виконується: сумарна маса 2.50 т
- Б) Виконується: враховують лише вантаж 2.40 т
- В) Не виконується: сумарна маса 2.50 т
- Г) Не можна перевірити: маса оснастки 0.10 т не впливає

6. Вантаж наближається до закритої зони розвантаження. Яка умова для продовження?

- А) Покладаються на випадкові жести перехожих
- Б) Дозволяють одночасні суперечливі команди
- В) Продовжують без контролю місця встановлення
- Г) Узгоджену сигналізацію і керування операцією через призначених осіб

7. Після зачеплення панель нахилилася на пробному відриві. Що слід зробити?

- А) Піднімати вище для вирівнювання без зупинки
- Б) Придатність і схему стропування та стійкість вантажу
- В) Пропустити перевірку оснастки
- Г) Дозволити людям підтримувати вантаж знизу

8. До місця розвантаження веде маршрут через пішохідний прохід. Яке рішення потрібне?

- А) Покладатися лише на уважність пішоходів
- Б) Розділити потоки і визначити безпечні маршрути
- В) Прибрати всі знаки руху
- Г) Залишити маршрут без видимості й контролю

9. Біля місця зварювання зберігають горючі матеріали. Що роблять до початку?

- А) Працювати швидше без змін умов
- Б) Прикрити дефект шланга тканиною
- В) Обмежитися записом після закінчення
- Г) Усунути небезпечне розміщення або дефект і підготувати пожежну зону

10. Поруч із котлованом працює екскаватор, ґрунт зрушився. Що слід зробити?

- А) Дочекатися планової перерви в траншеї
- Б) Залишити людей внизу для спостереження
- В) Складувати додатковий ґрунт біля бровки
- Г) Вивести людей, припинити роботу та організувати огляд і захист

11. На ділянці настилу: 4 працівники по 90 кг, матеріали 210 кг, настил 85 кг; навчальна допустима сумарна маса 600 кг. Який висновок за цією умовою?

- А) Перевищено: 655 кг
- Б) У межах: 655 кг
- В) У межах: 570 кг без маси настилу
- Г) Перевищено: 755 кг із довільним запасом

12. Окремі елементи витримують навантаження, але рама втратила кріплення. Який висновок?

- А) Потрібна перевірка просторової стійкості, зв'язків і анкерів
- Б) Міцність настилу автоматично гарантує стійкість системи
- В) Достатньо перевірити колір труби
- Г) За відсутності людей стійкість не має значення

13. На ярусі кам'яних робіт немає придатного настилу. Яке рішення?

- А) Дозволити роботу, якщо вона коротка
- Б) Підкласти ще один випадковий блок
- В) Застосувати перевірені засоби підмоцнення з безпечним настилом
- Г) Попросити іншого працівника тримати платформу

14. У процесі подачі суміші видно розкриття стику опалубки. Як діяти?

- А) Припинити подачу й вивести людей із небезпечної зони до оцінки стану
- Б) Підперти конструкцію під час продовження бетонування
- В) Підвищити швидкість подачі суміші
- Г) Не повідомляти відповідальних, якщо деформація мала

15. На скатній покрівлі відсутні безпечні шляхи пересування. Яке рішення потрібне?

- А) Покладатися лише на досвід бригади
- Б) Організувати доступ, колективний захист і оцінити погодні умови
- В) Прибрати огороження для зручності
- Г) Виконувати роботу без перевірки настилу

16. З верхнього ярусу можуть падати інструменти на нижній. Який захід потрібен?

- А) Розвести роботи в часі або зонах, огородити низ і захистити від падіння предметів
- Б) Лише видати нижній бригаді інший колір жилетів
- В) Вважати каску повною заміною огороження
- Г) Не повідомляти суміжну бригаду про роботи

17. Після встановлення колони немає підтвердження її тимчасової стійкості. Що робити?

- А) Відчепити вантаж негайно для швидкості
- Б) Забезпечити стійкість і закріплення до відчеплення вантажу
- В) Дозволити працівникам утримувати конструкцію руками
- Г) Перевірити лише колір стропа

18. Знесення розпочинають без схеми послідовності. Яке рішення?

- А) Почати зі зручного елемента без перевірки
- Б) Обстежити споруду й мережі, визначити послідовність та небезпечну зону
- В) Вважати всі мережі відключеними за замовчуванням
- Г) Покладатися лише на візуальний вигляд фасаду

19. Демонтажні матеріали складують без позначення в небезпечній зоні. Що роблять?

- А) Скидати відходи з висоти в довільному місці
- Б) Перекрити ними евакуаційний маршрут
- В) Безпечний збір, розділення, тимчасове зберігання й вивезення відходів
- Г) Залишити їх до завершення всіх робіт без контролю

20. Два підрядники змінили графіки й одночасно зайняли одну небезпечну зону. Який крок першочерговий?

- А) Зупинити несумісні операції та погодити послідовність і розмежування зон
- Б) Залишити все на усні домовленості випадкових працівників
- В) Дозволити кожному працювати за старим графіком
- Г) Прибрати позначення небезпечних зон